

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIĘSCZEŃ NA BOISKOSPORTOWYM
ADRES INWESTYCJI : STARE SIOŁKOWICE, UL. KLAPACZ
INWESTOR : Gmina Popielów
ADRES INWESTORA : 46-090 Popielów, ul. Opolska 13
WYKONAWCA ROBÓT : ZAPYTANIE OFERTOWE
ADRES WYKONAWCY : ZAPYTANIE OFERTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MATEUSZ MACIOSZEK - INSP. D/S BUDOWNICTWA
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : MAREK KOPKA - MŁ. REFERENT D/S BUDOWNICTWA I ZAM.PUBL
DATA OPRACOWANIA : 10 kwiecień 2014

Poziom cen : IV KW 2011, SECOENBUD, KALK. WŁASNE, ŚREDNIE CENY RYNKOWE

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 kwiecień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45221000-2	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 22.00/1000	km km	0.022	
				RAZEM	0.022
2	KNR 4-04 d.1 0301-02 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 22.50*2.20*0.15	m ³ m ³	7.425	
				RAZEM	7.425
3	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7.425	m ³ m ³	7.425	
				RAZEM	7.425
4	KNNR 6 d.1 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 22.50*2.20	m ² m ²	49.500	
				RAZEM	49.500
5	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 49.50	m ² m ²	49.500	
				RAZEM	49.500
6	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 49.50	m ² m ²	49.500	
				RAZEM	49.500
7	KNR 2-31 d.1 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 49.50	m ² m ²	49.500	
				RAZEM	49.500
8	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 2.20+22.50*2	m m	47.200	
				RAZEM	47.200
9	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (2.20+22.50*2)*0.30*0.20	m ³ m ³	2.832	
				RAZEM	2.832
10	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2.20+22.50*2)	m m	47.200	
				RAZEM	47.200
11	KNR 4-04 d.1 0301-02 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 2.70*1.50*0.15+2.70*2.20*0.15	m ³ m ³	1.499	
				RAZEM	1.499
12	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.70*1.50*0.15+2.70*2.20*0.15	m ³ m ³	1.499	
				RAZEM	1.499
13	KNNR 6 d.1 0101-05	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 2.70*1.50+2.70*2.2	m ² m ²	9.990	
				RAZEM	9.990
14	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 2.70*1.50+2.70*2.2	m ² m ²	9.990	
				RAZEM	9.990
15	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 2.70*1.50+2.70*2.2	m ² m ²	9.990	
				RAZEM	9.990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.1 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2.70*1.50+2.70*2.2	m ² m ²	 9.990	 9.990
17	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 2.70+2.20	m m	 4.900	 4.900
18	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (2.70+2.20)*0.20*0.30	m ³ m ³	 0.294	 0.294
19	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2.70+2.20	m m	 4.900	 4.900
2	REMONT ELEWACJI + WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH				
20	KNR 4-01 d.2 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - uzupełnienie tynkami mineralnymi (9.00*2.80+9.00*2.20+4.66*1.30+4.70*2.30+5.75*7.60+12.90*4.85+5.30*2.60+6.00*3.00+2.75*3.40+5.70*7.80+9.00*2.80)*0.30	m ² m ²	 83.677	 83.677
21	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne (9.00*2.80+9.00*2.20+4.66*1.30+4.70*2.30+5.75*7.60+12.90*4.85+5.30*2.60+6.00*3.00+2.75*3.40+5.70*7.80+9.00*2.80)	m ² m ²	 278.923	 278.923
22	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie ; UWAGA: Rx1,1, Mx1,1 (9.00*2.80+9.00*2.20+4.66*1.30+4.70*2.30+5.75*7.60+12.90*4.85+5.30*2.60+6.00*3.00+2.75*3.40+5.70*7.80+9.00*2.80)	m ² m ²	 278.923	 278.923
23	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
24	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 3*1.00*2.05	m ² m ²	 6.150	 6.150
25	KNR 4-01 d.2 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - schody wejściowe na poddasze 6.00	m ² m ²	 6.000	 6.000
26	KNNR-W 3 d.2 0703-05	Boazeria - dwukrotne lakierowanie 68.80	m ² m ²	 68.800	 68.800
27	KNNR-W 3 d.2 0703-04 analogia	Boazeria panelowa - wymiana 20 % elementów boazerii drewnianej 13.760	m ² m ²	 13.760	 13.760
28	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.35*.070+0.35*2.40)*2	m ² m ²	 1.729	 1.729

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-04 d.2 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 0.70*2.40*2	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
30	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowej (0.70+2.40*0.40)*2	m ² m ²	 3.320	
				RAZEM	3.320
31	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (0.70+2.40)*2	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200
3		REMONT POMIESZCZENIA WC			
32	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.3 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 0.80*2.10	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
34	KNR 0-23 d.3 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 0.80*2.10	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
35	KNR 4-01 d.3 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych IPE 160 1.30*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
36	KNR 4-01 d.3 0334-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.3 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-01 d.3 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej 0.90*2.05*0.25	m ³ m ³	 0.461	
				RAZEM	0.461
39	KNR 4-01 d.3 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 4-01 d.3 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 4-01 d.3 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
42	NNRNKB d.3 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.845
43	KNR 4-02 d.3 0211-01	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-02 d.3 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-02 d.3 0219-01	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 d.3 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-02 d.3 0224-01 analogia	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej - PISUAR	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	NNRNKB d.3 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²		
		1.93*2.58*2+1.00*2.58*2-0.90*2.05	m ²	13.274	
				RAZEM	13.274
49	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		1.93*2.58*2+1.00*2.58*2-0.90*2.05	m ²	13.274	
				RAZEM	13.274
50	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		1.00*1.93	m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
51	KNR AT-32 d.3 0301-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm	m ²		
		1.00*1.93	m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
52	KNR AT-32 d.3 0305-01	Ręczne przygotowanie podłoża	m ²		
		1.00*1.93	m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
53	KNR-W 2-02 d.3 1503-01	Malowanie zwykle farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie	m ²		
		1.00*1.93	m ²	1.930	
				RAZEM	1.930
4		REMONT POMIESZCZEŃ			
54	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(3.00*2.50)*2+(2.20*2.50)*2+(3.00*2.20)	m ²	32.600	
				RAZEM	32.600
55	KNR 0-12 d.4 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		(3.00*2.20)	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
56	KNR 4-01 d.4 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
57	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		5.00	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5		WC			
58	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		1.20*4*2.50+1.20*1.20	m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
6		POMIESZCZENIE PREZESA			
59	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.50*(4.60*2+3.00*2)	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
7		POKÓJ SĘDZIEGO			
60	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.50*(2.00*2+2.50*2)	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
8		MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO			
61	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2.50*(1.80*2+2.00*2)+1.80*2.00	m ²	22.600	
				RAZEM	22.600
62	KNR 0-12 d.8 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		1.80*2.00	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
9		KORYTARZ - MALOWANIE			
63	KNR-W 2-02 d.9 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(1.00+3.70+3.00+1.90+1.00+2.70+1.00)*2.50+(3.70*1.00+1.90*2)	m ²	43.250	
				RAZEM	43.250
10		SZATNIE + KORYTARZ			
64	KNR-W 2-02 d.10 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(3.60*2+2.00*2)*2.50+(3.60*2+3.60*2)+(2.00*2+5.00*2)+3.60*3.60+3.60*3.60+2.00*5.00	m ²	92.320	
				RAZEM	92.320
11		SALA PODDASZE			
65	KNR-W 2-02 d.11 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(3.00*7.50)*2+(11.00*3.00)*2+(7.50*11.00)+(3.00*7.50)*2+(6.10*4.20)*2	m ²	289.740	
				RAZEM	289.740
12		UMYWALNIA - REMONT			
66	KNR 4-01 d.12 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		1.20*3.55	m ³	4.260	
				RAZEM	4.260
67	KNR 4-01 d.12 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		1.20*2*3.55*2	m ²	17.040	
				RAZEM	17.040
68	KNR 4-01 d.12 0701-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		1.20*3.55	m ²	4.260	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.260
69	KNR 4-01 d.12 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		17.040	m ²	17.040	
				RAZEM	17.040
70	KNR 0-12 d.12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		17.040	m ²	17.040	
				RAZEM	17.040
71	KNR-W 2-02 d.12 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		1.20*3.55	m ³	4.260	
				RAZEM	4.260
72	KNR-W 2-02 d.12 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		1.20*3.55	m ²	4.260	
				RAZEM	4.260
73	KNR-W 2-02 d.12 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		1.20*3.55	m ²	4.260	
				RAZEM	4.260
74	KNR-W 2-02 d.12 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
		Krotność = 4 1.20*3.55	m ²	4.260	
				RAZEM	4.260
75	KNR 0-12 d.12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		1.20*3.55	m ²	4.260	
				RAZEM	4.260
76	KNR INSTAL d.12 0101-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
77	KNR INSTAL d.12 0101-01	Rurociągi miedziane o śr.zew. 12 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
78	KNR INSTAL d.12 0104-01	Punkty stałe do rur miedzianych o śr.zew. 12 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
79	KNR INSTAL d.12 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
80	KNR INSTAL d.12 0108-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 76 mm	m		
		26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
81	KNR 2-15 d.12 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolaniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR-W 2-15 d.12 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
83	KNR 2-15 d.12 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
84	KNR 2-15 d.12 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 150 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.12	KNR AT-32 0301-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm 1.20*3.50	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
86 d.12	KNR AT-32 0305-01	Ręczne przygotowanie podłoża 4.20	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
87 d.12	KNR-W 2-02 1503-01	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie 4.20	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE				0.00
2	REMONT ELEWACJI + WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH				0.00
3	REMONT POMIESZCZENIA WC				0.00
4	REMONT POMIESZCZEŃ				0.00
5	WC				0.00
6	POMIESZCZENIE PREZESA				0.00
7	POKÓJ SĘDZIEGO				0.00
8	MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO				0.00
9	KORYTARZ - MALOWANIE				0.00
10	SZATNIE + KORYTARZ				0.00
11	SALA PODDASZE				0.00
12	UMYWALNIA - REMONT				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę zł	Udzi ał pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 19	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE		0.00				0.00%
2	20 - 31	REMONT ELEWACJI + WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH		0.00				0.00%
3	32 - 53	REMONT POMIESZCZENIA WC		0.00				0.00%
4	54 - 57	REMONT POMIESZCZEN		0.00				0.00%
5	58 - 58	WC		0.00				0.00%
6	59 - 59	POMIESZCZENIE PREZESA		0.00				0.00%
7	60 - 60	POKÓJ SĘDZIEGO		0.00				0.00%
8	61 - 62	MAGAZYN SPRZETU SPORTOWE- GO		0.00				0.00%
9	63 - 63	KORYTARZ - MALOWANIE		0.00				0.00%
10	64 - 64	SZATNIE + KORYTARZ		0.00				0.00%
11	65 - 65	SALA PODDASZE		0.00				0.00%
12	66 - 87	UMYWALNIA - REMONT		0.00				0.00%
		RAZEM		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł